

| Lp.                           | Podst                             | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz         | Razem   |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|---------|
| <b>1 ZIELEŃ</b>               |                                   |  |                                  |                |         |
| 1                             | KNR 2-21<br>d.1 0101-01           | Oczyszczenie terenu pod zieleni z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1160.0*0.03                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 34.80          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 34.80   |
| 2                             | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-11         | Wywiezienie zebranych zanieczyszczeń samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 34.8  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 34.80          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 34.80   |
| 3                             | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-12         | Wywiezienie sprzymowanych zanieczyszczeń samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (do 5 km) Krotność = 5 34.8                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 34.80          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 34.80   |
| 4                             | KNR 2-21<br>d.1 0213-01           | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 1160.0*0.0001   | ha<br>ha                         | 0.12           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 0.12    |
| 5                             | KNR 2-21<br>d.1 0213-02           | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.12            | ha<br>ha                         | 0.12           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 0.12    |
| 6                             | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie drzew liściastych - JARZĄB SZWEDZKI 3   | szt<br>szt                       | 3.00           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 3.00    |
| 7                             | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie drzew liściastych - WIŚNIA PIŁKOWANA 1  | szt<br>szt                       | 1.00           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 1.00    |
| 8                             | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie drzew liściastych - KLON POLNY 3  | szt<br>szt                       | 3.00           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 3.00    |
| 9                             | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie drzew iglastych - JAŁOWIEC POSPOLITY 10   | szt<br>szt                       | 10.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 10.00   |
| 10                            | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie krzewów liściastych - BERBERYS THUNBERGA "KOBOLD" 25  | szt<br>szt                       | 25.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 25.00   |
| 11                            | kalkulacja in-<br>d.1 dyhwidualna | Dostarczenie krzewów liściastych - ŻYLISTEK SZORSTKI 25  | szt<br>szt                       | 25.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 25.00   |
| 12                            | KNR 2-21<br>d.1 0301-02           | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 17 50 | szt.<br>szt.<br>szt.             | 17.00<br>50.00 |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 67.00   |
| 13                            | KNR 2-21<br>d.1 0401-04           | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 1160.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1160.00        |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 1160.00 |
| 14                            | KNR 2-21<br>d.1 0701-01           | Pielęgnacja krzewów liściastych 67   | szt.<br>szt.                     | 67.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 67.00   |
| 15                            | KNR 2-21<br>d.1 0701-03           | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych 57  | szt.<br>szt.                     | 57.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 57.00   |
| 16                            | KNR 2-21<br>d.1 0701-05           | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych 10   | szt.<br>szt.                     | 10.00          |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 10.00   |
| 17                            | KNR 2-21<br>d.1 0702-01           | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1160.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1160.00        |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 1160.00 |
| <b>2 MAŁA ARCHITEKTURA</b>    |                                   |  |                                  |                |         |
| <b>2.1 OSŁONA ŚMIETNIKOWA</b> |                                   |  |                                  |                |         |
| 18                            | KNR-W 2-01<br>d.2.1 0304-02       | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 5.4*3.78*0.13   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.65           |         |
|                               |                                   |  |                                  | RAZEM          | 2.65    |

| Lp.  | Podst                                  | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                               | Razem     |
|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------|
| 19   | KNR-W 2-01<br>d.2.1 0310-02            | Wykopy liniowe i szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m<br>$1.6*(0.9+0.75)*0.5*(4.19+4.61)*2$ | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>23.23                            | <br>23.23 |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 23.23     |
| 20   | KNR-W 2-01<br>d.2.1 0312-02            | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV<br>23.23<br>$-0.5*(4.29+5.15)*2*0.1$<br>$-0.4*0.3*(4.19+4.85)*2$<br>$-0.24*0.5*(4.03+5.17)*2$         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>23.23<br>-0.94<br>-2.17<br>-2.21 |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 17.91     |
| 21   | KNR-W 2-01<br>d.2.1 0301-02            | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)<br>$0.94+2.17+2.21$  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>5.32                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 5.32      |
| 22   | KNR-W 2-01<br>d.2.1 0210-04            | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18<br>5.32   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>5.32                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 5.32      |
| 23   | KNR 2-22<br>d.2.1 0201-02<br>z.sz.2.2. | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 1.0 m <sup>3</sup> w jednym miejscu<br>$0.5*(4.29+5.15)*2$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>9.44                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 9.44      |
| 24   | KNR 2-22<br>d.2.1 0201-04<br>z.sz.2.2. | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 1.0 m <sup>3</sup> w jednym miejscu<br>9.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>9.44                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 9.44      |
| 25   | KNR-W 2-02<br>d.2.1 0202-01            | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu<br>$0.4*0.3*(4.19+4.85)*2$   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>2.17                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 2.17      |
| 26   | KNR-W 2-02<br>d.2.1 0259-01            | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie<br>0.09  | t<br>t   | <br>0.09                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 0.09      |
| 27   | KNR-W 2-02<br>d.2.1 0101-06            | Ściany fundamentowe grub. 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej<br>$0.24*0.5*(4.03+5.17)*2$   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                     | <br>2.21                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 2.21      |
| 28   | KNR-W 2-02<br>d.2.1 0103-01            | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.<br>$(4.03+5.17)*2*2.0$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>36.80                            |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 36.80     |
| 29   | KNR-W 2-02<br>d.2.1 0921-01            | Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną<br>$(5.17+3.79)*2*2.0$<br>$(4.03+5.65)*2*2.0$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>35.84<br>38.72                   |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 74.56     |
| 30   | KNR-W 2-05<br>d.2.1 0208-03            | Montaż konstrukcji stalowej daszku osłony śmietnikowej<br>$400*1.02*0.001$   | t<br>t   | <br>0.41                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 0.41      |
| 31   | KNR-W 2-05<br>d.2.1 1008-01            | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych faldo-nych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną<br>$5.65*4.03$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>22.77                            |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 22.77     |
| 32   | kalkulacja in-<br>d.2.1 dywidualna     | Dostarczenie pojemników na odpady bytowe<br>3  | szt<br>szt   | <br>3.00                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 3.00      |
| <b>2.2 RÓŻNE URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY</b> |  |  |  |                                      |           |
| 33   | kalkulacja in-<br>d.2.2 dywidualna     | Dostarczenie i ustawienie ławek miejskich z oparciem o wym. 0,57x1,7m wys. z oparciem 77 cm<br>3   | szt<br>szt   | <br>3.00                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 3.00      |
| 34   | kalkulacja in-<br>d.2.2 dywidualna     | Dostarczenie i ustawienie koszy na śmieci betonowych z wkładem z blachy ocynkowanej<br>6   | szt<br>szt   | <br>6.00                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 6.00      |
| 35   | kalkulacja in-<br>d.2.2 dywidualna     | Dostarczenie i montaż zestawu wieżowego drewnianego (dwie wieże, most, schodki, drabinka, zjeżdżalnia)<br>1  | szt<br>szt   | <br>1.00                             |           |
|  |  |  |  | RAZEM                                | 1.00      |

| <b>Lp.</b> | <b>Podst</b>            | <b>Opis i wyliczenia</b>                       | <b>j.m.</b> | <b>Poszcz</b> | <b>Razem</b> |
|------------|-------------------------|--|-------------|---------------|--------------|
| 36         | kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż karuzeli czteroramiennej | kpl         |               |              |
|            |                         | 1  | kpl         | 1.00          |              |
|            |                         |  |             | RAZEM         | 1.00         |
| 37         | kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż bujaków na sprężynie     | szt         |               |              |
|            |                         | 2  | szt         | 2.00          |              |
|            |                         |  |             | RAZEM         | 2.00         |
| 38         | kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej       | szt         |               |              |
|            |                         | 1  | szt         | 1.00          |              |
|            |                         |  |             | RAZEM         | 1.00         |